



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo

CNPJ. 45.128.816/0001-33

## MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

Proponente / Tomador:  
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Município - UF:  
TABAPUÃ - SP

Objeto:  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

AMBIENTE / PAREDE	PAREDES												TETO / PISO			
	DIMENSÕES			JANELAS				PORTAS / ABERTURAS				QUANT. GLOBAL				
	COMP. (M)	PÉ DIREITO (M)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	TOTAL GLOBAL (M²)		COMP. (M)	LARG. (M)	TOTAL (M²)
PAREDES INTERNAS																
DML																
RP	Parede 01	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		PISO		6,24
RP	Parede 02	2,15	3,00	6,45			0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	4,77	RP	2,90	2,15	6,24
RP	Parede 03	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		TETO		6,24
RP	Parede 04	2,15	3,00	6,45	1,00	0,80	1,00	0,80			0,00	5,65	PT	2,90	2,15	6,24
SALA DE OBSERVAÇÃO																
PP	Parede 01	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		PISO		9,72
PP	Parede 02	3,35	3,00	10,05			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	8,16	RP	2,90	3,35	9,72
PP	Parede 03	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		TETO		9,72
PP	Parede 04	3,35	3,00	10,05	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	8,45	PT	2,90	3,35	9,72
BANHEIRO PCD																
RP	Parede 01	2,90	3,00	8,70			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	6,81		PISO		5,22
RP	Parede 02	1,80	3,00	5,40			0,00				0,00	5,40	RP	2,90	1,80	5,22
RP	Parede 03	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		TETO		5,22
RP	Parede 04	1,80	3,00	5,40	1,00	0,80	1,00	0,80			0,00	4,60	PT	2,90	1,80	5,22
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO ACOLHIMENTO 08																
PP	Parede 01	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		PISO		6,38
PP	Parede 02	2,20	3,00	6,60			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	4,71	RP	2,90	2,20	6,38
PP	Parede 03	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		TETO		6,38
PP	Parede 04	2,20	3,00	6,60	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	5,00	PT	2,90	2,20	6,38
SANITÁRIO FEMININO																
RP	Parede 01	2,90	3,00	8,70			0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	7,02		PISO		5,28
RP	Parede 02	1,82	3,00	5,46			0,00				0,00	5,46	RP	2,90	1,82	5,28
RP	Parede 03	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		TETO		5,28
RP	Parede 04	1,82	3,00	5,46	1,00	0,80	1,00	0,80			0,00	4,66	PT	2,90	1,82	5,28
SANITÁRIO MASCULINO																
RP	Parede 01	2,90	3,00	8,70			0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	7,02		PISO		5,31
RP	Parede 02	1,83	3,00	5,49			0,00				0,00	5,49	RP	2,90	1,83	5,31
RP	Parede 03	2,90	3,00	8,70			0,00				0,00	8,70		TETO		5,31
RP	Parede 04	1,83	3,00	5,49	1,00	0,80	1,00	0,80			0,00	4,69	PT	2,90	1,83	5,31
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO ACOLHIMENTO 04																
PP	Parede 01	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		PISO		8,58
PP	Parede 02	2,45	3,00	7,35	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	5,75	RP	3,50	2,45	8,58
PP	Parede 03	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		TETO		8,58
PP	Parede 04	2,45	3,00	7,35			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,46	PT	3,50	2,45	8,58
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO ACOLHIMENTO 05																
PP	Parede 01	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		PISO		8,58
PP	Parede 02	2,45	3,00	7,35	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	5,75	RP	3,50	2,45	8,58
PP	Parede 03	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		TETO		8,58
PP	Parede 04	2,45	3,00	7,35			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,46	PT	3,50	2,45	8,58
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO ACOLHIMENTO 06																
PP	Parede 01	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		PISO		8,58
PP	Parede 02	2,45	3,00	7,35	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	5,75	RP	3,50	2,45	8,58
PP	Parede 03	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		TETO		8,58
PP	Parede 04	2,45	3,00	7,35			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,46	PT	3,50	2,45	8,58
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO ACOLHIMENTO 07																
PP	Parede 01	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		PISO		8,58
PP	Parede 02	2,45	3,00	7,35	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	5,75	RP	3,50	2,45	8,58
PP	Parede 03	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50		TETO		8,58
PP	Parede 04	2,45	3,00	7,35			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,46	PT	3,50	2,45	8,58
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01																
PP	Parede 01	5,85	3,00	17,55	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	15,95		PISO		20,48
PP	Parede 02	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50	RP	5,85	3,50	20,48
PP	Parede 03	5,85	3,00	17,55			0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	15,66		TETO		20,48
PP	Parede 04	3,50	3,00	10,50			0,00				0,00	10,50	PT	5,85	3,50	20,48
DIREÇÃO																
PP	Parede 01	2,20	3,00	6,60	2,00	0,80	1,00	1,60			0,00	5,00		PISO		7,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo

CNPJ. 45.128.816/0001-33

## MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

Proponente / Tomador:  
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Município - UF:  
TABAPUÃ - SP

Objeto:  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

AMBIENTE / PAREDE	PAREDES												TETO / PISO				
	DIMENSÕES			JANELAS				PORTAS / ABERTURAS				QUANT. GLOBAL					
	COMP. (M)	PÉ DIREITO (M)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	TOTAL GLOBAL (M²)		COMP. (M)	LARG. (M)	TOTAL (M²)	
PP	Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,20	3,50	7,70
PP	Parede 03	2,20	3,00	6,60				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	4,71	TETO			7,70
PP	Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,20	3,50	7,70
SALA DE ATIVIDADES SOLETIVAS / ACS																	
PP	Parede 01	3,60	3,00	10,80				0,00				0,00	10,80	PISO			25,02
PP	Parede 02	6,95	3,00	20,85				0,00				0,00	20,85	RP	3,60	6,95	25,02
PP	Parede 03	3,60	3,00	10,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	8,91	TETO			25,02
PP	Parede 04	6,95	3,00	20,85	2,00	0,80	1,00	1,60	1,50	2,10	1,00	3,15	16,10	PT	3,60	6,95	25,02
SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA																	
PP	Parede 01	3,60	3,00	10,80				0,00				0,00	10,80	PISO			12,96
PP	Parede 02	3,60	3,00	10,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	8,91	RP	3,60	3,60	12,96
PP	Parede 03	3,60	3,00	10,80				0,00				0,00	10,80	TETO			12,96
PP	Parede 04	3,60	3,00	10,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	9,20	PT	3,60	3,60	12,96
COPA																	
RP	Parede 01	3,60	3,00	10,80				0,00				0,00	10,80	PISO			6,12
RP	Parede 02	1,70	3,00	5,10				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	3,21	RP	3,60	1,70	6,12
RP	Parede 03	3,60	3,00	10,80				0,00				0,00	10,80	TETO			6,12
RP	Parede 04	1,70	3,00	5,10	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	4,30	PT	3,60	1,70	6,12
BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO																	
RP	Parede 01	1,20	3,00	3,60				0,00				0,00	3,60	PISO			4,32
RP	Parede 02	3,60	3,00	10,80				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	9,12	RP	1,20	3,60	4,32
RP	Parede 03	1,20	3,00	3,60				0,00				0,00	3,60	TETO			4,32
RP	Parede 04	3,60	3,00	10,80	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	10,00	PT	1,20	3,60	4,32
CIRCULAÇÃO 03																	
PP	Parede 01	1,20	3,00	3,60				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	1,71	PISO			16,26
PP	Parede 02	8,30	3,00	24,90				0,00	0,80	2,10	4,00	6,72	18,18	RP	12,90	1,20	15,48
PP	Parede 03	0,40	3,00	1,20				0,00				0,00	1,20	RP	1,95	0,40	0,78
PP	Parede 04	1,95	3,00	5,85	1,50	0,80	1,00	1,20				0,00	4,65	TETO			16,26
PP	Parede 05	0,40	3,00	1,20				0,00				0,00	1,20	PT	12,90	1,20	15,48
PP	Parede 06	2,65	3,00	7,95				0,00				0,00	7,95	PT	1,95	0,40	0,78
PP	Parede 07	1,20	3,00	3,60				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	1,71				
PP	Parede 08	12,90	3,00	38,70				0,00				0,00	38,70				
DEPÓSITO RESÍDUOS COMUNS																	
RP	Parede 01	1,52	3,00	4,56				0,00	1,20	2,10	1,00	2,52	2,04	PISO			1,90
RP	Parede 02	1,25	3,00	3,75				0,00				0,00	3,75	RP	1,52	1,25	1,90
RP	Parede 03	1,52	3,00	4,56				0,00				0,00	4,56	TETO			1,90
RP	Parede 04	1,25	3,00	3,75				0,00				0,00	3,75	PT	1,52	1,25	1,90
DEPÓSITO RESÍDUOS CONTAMINADOS																	
RP	Parede 01	1,40	3,00	4,20				0,00				0,00	4,20	PISO			2,14
RP	Parede 02	1,53	3,00	4,59				0,00	1,20	2,10	1,00	2,52	2,07	RP	1,40	1,53	2,14
RP	Parede 03	1,40	3,00	4,20				0,00				0,00	4,20	TETO			2,14
RP	Parede 04	1,53	3,00	4,59				0,00				0,00	4,59	PT	1,40	1,53	2,14
DEPÓSITO RESÍDUOS RECICLÁVEIS																	
RP	Parede 01	1,40	3,00	4,20				0,00				0,00	4,20	PISO			2,14
RP	Parede 02	1,53	3,00	4,59				0,00	1,20	2,10	1,00	2,52	2,07	RP	1,40	1,53	2,14
RP	Parede 03	1,40	3,00	4,20				0,00				0,00	4,20	TETO			2,14
RP	Parede 04	1,53	3,00	4,59				0,00				0,00	4,59	PT	1,40	1,53	2,14
ALMOXARIFADO																	
RP	Parede 01	1,55	3,00	4,65	1,00	0,40	1,00	0,40				0,00	4,25	PISO			2,79
RP	Parede 02	1,80	3,00	5,40				0,00				0,00	5,40	RP	1,55	1,80	2,79
RP	Parede 03	1,55	3,00	4,65				0,00				0,00	4,65	TETO			2,79
RP	Parede 04	1,80	3,00	5,40				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	3,72	PT	1,55	1,80	2,79
BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO																	
RP	Parede 01	3,10	3,00	9,30				0,00				0,00	9,30	PISO			3,72
RP	Parede 02	1,20	3,00	3,60	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	2,80	RP	3,10	1,20	3,72
RP	Parede 03	3,10	3,00	9,30				0,00				0,00	9,30	TETO			3,72
RP	Parede 04	1,20	3,00	3,60				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	1,92	PT	3,10	1,20	3,72
EXPURGO 02																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo

CNPJ. 45.128.816/0001-33

## MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

Proponente / Tomador:  
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Município - UF:  
TABAPUÃ - SP

Objeto:  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

AMBIENTE / PAREDE	PAREDES												TETO / PISO			
	DIMENSÕES			JANELAS				PORTAS / ABERTURAS				QUANT. GLOBAL				
	COMP. (M)	PÉ DIREITO (M)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	TOTAL GLOBAL (M²)		COMP. (M)	LARG. (M)	TOTAL (M²)
RP Parede 01	3,10	3,00	9,30				0,00				0,00	9,30				5,12
RP Parede 02	1,65	3,00	4,95	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	4,15	RP	3,10	1,65	5,12
RP Parede 03	3,10	3,00	9,30	0,60	1,00	1,00	0,60				0,00	8,70				5,12
RP Parede 04	1,65	3,00	4,95				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	3,27	PT	3,10	1,65	5,12
ESTERILIZAÇÃO 02 E GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO																
RP Parede 01	3,10	3,00	9,30	0,60	1,00	1,00	0,60				0,00	8,70				5,12
RP Parede 02	1,65	3,00	4,95	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	4,15	RP	3,10	1,65	5,12
RP Parede 03	3,10	3,00	9,30				0,00				0,00	9,30				5,12
RP Parede 04	1,65	3,00	4,95				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	3,27	PT	3,10	1,65	5,12
SALA DE VACINAS																
PP Parede 01	2,60	3,00	7,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,20				9,10
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,60	3,50	9,10
PP Parede 03	2,60	3,00	7,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,91				9,10
PP Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,60	3,50	9,10
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01																
PP Parede 01	2,60	3,00	7,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,20				9,10
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,60	3,50	9,10
PP Parede 03	2,60	3,00	7,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,91				9,10
PP Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,60	3,50	9,10
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02																
PP Parede 01	2,60	3,00	7,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,20				9,10
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,60	3,50	9,10
PP Parede 03	2,60	3,00	7,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,91				9,10
PP Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,60	3,50	9,10
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03																
PP Parede 01	2,60	3,00	7,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,20				9,10
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,60	3,50	9,10
PP Parede 03	2,60	3,00	7,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,91				9,10
PP Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,60	3,50	9,10
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04																
PP Parede 01	2,60	3,00	7,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,20				9,10
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,60	3,50	9,10
PP Parede 03	2,60	3,00	7,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,91				9,10
PP Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,60	3,50	9,10
SALA DE CURATIVOS																
PP Parede 01	2,60	3,00	7,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,20				9,10
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,60	3,50	9,10
PP Parede 03	2,60	3,00	7,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,91				9,10
PP Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,60	3,50	9,10
CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO 02																
PP Parede 01	2,80	3,00	8,40				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	6,51				9,80
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,80	3,50	9,80
PP Parede 03	2,80	3,00	8,40	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,80				9,80
PP Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	8,61	PT	2,80	3,50	9,80
SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02																
RP Parede 01	1,50	3,00	4,50				0,00				0,00	4,50				2,55
RP Parede 02	1,70	3,00	5,10				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	3,21	RP	1,50	1,70	2,55
RP Parede 03	1,50	3,00	4,50	1,00	0,40	1,00	0,40				0,00	4,10				2,55
RP Parede 04	1,70	3,00	5,10				0,00				0,00	5,10	PT	1,50	1,70	2,55
SANITÁRIO CONSULTÓRIO 01																
RP Parede 01	1,50	3,00	4,50	1,00	0,40	1,00	0,40				0,00	4,10				2,48
RP Parede 02	1,65	3,00	4,95				0,00				0,00	4,95	RP	1,50	1,65	2,48
RP Parede 03	1,50	3,00	4,50	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	3,70				2,48
RP Parede 04	1,65	3,00	4,95				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	3,06	PT	1,50	1,65	2,48
CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO 01																
PP Parede 01	2,60	3,00	7,80				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	5,91				9,10
PP Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	8,61	RP	2,60	3,50	9,10
PP Parede 03	2,60	3,00	7,80	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,20				9,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo

CNPJ. 45.128.816/0001-33

## MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

Proponente / Tomador:  
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Município - UF:  
TABAPUÃ - SP

Objeto:  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

AMBIENTE / PAREDE		PAREDES											TETO / PISO				
		DIMENSÕES			JANELAS				PORTAS / ABERTURAS							QUANT. GLOBAL	
		COMP. (M)	PÉ DIREITO (M)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	TOTAL GLOBAL (M²)		COMP. (M)	LARG. (M)	TOTAL (M²)
PP	Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,60	3,50	9,10
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA																	
PP	Parede 01	2,80	3,00	8,40				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	6,51	PISO			9,80
PP	Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,80	3,50	9,80
PP	Parede 03	2,80	3,00	8,40	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	6,80	TETO			9,80
PP	Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	2,80	3,50	9,80
SALA DE COLETA																	
PP	Parede 01	1,65	3,00	4,95				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	3,06	PISO			4,04
PP	Parede 02	2,45	3,00	7,35				0,00				0,00	7,35	RP	1,65	2,45	4,04
PP	Parede 03	1,65	3,00	4,95	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	4,15	TETO			4,04
PP	Parede 04	2,45	3,00	7,35				0,00				0,00	7,35	PT	1,65	2,45	4,04
ESTOCAGEM / DISPENSACÃO																	
PP	Parede 01	6,15	3,00	18,45				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	16,56	PISO			21,53
PP	Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	6,15	3,50	21,53
PP	Parede 03	6,15	3,00	18,45	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	16,85	TETO			21,53
PP	Parede 04	3,50	3,00	10,50	2,50	1,00	1,00	2,50				0,00	8,00	PT	6,15	3,50	21,53
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01																	
PP	Parede 01	4,30	3,00	12,90				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	11,01	PISO			15,05
PP	Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	4,30	3,50	15,05
PP	Parede 03	4,30	3,00	12,90	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	11,30	TETO			15,05
PP	Parede 04	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	PT	4,30	3,50	15,05
ESTERILIZAÇÃO 02 E GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO																	
RP	Parede 01	2,00	3,00	6,00				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	4,32	PISO			7,00
RP	Parede 02	3,50	3,00	10,50				0,00				0,00	10,50	RP	2,00	3,50	7,00
RP	Parede 03	2,00	3,00	6,00	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	5,20	TETO			7,00
RP	Parede 04	3,50	3,00	10,50	0,60	1,00	1,00	0,60				0,00	9,90	PT	2,00	3,50	7,00
EXPURGO 01																	
RP	Parede 01	3,10	3,00	9,30				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	7,62	PISO			5,12
RP	Parede 02	1,65	3,00	4,95	0,60	1,00	1,00	0,60				0,00	4,35	RP	3,10	1,65	5,12
RP	Parede 03	3,10	3,00	9,30	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	8,50	TETO			5,12
RP	Parede 04	1,65	3,00	4,95				0,00				0,00	4,95	PT	3,10	1,65	5,12
SALA DE ESPERA / FARMÁCIA																	
PP	Parede 01	3,80	3,00	11,40	2,50	1,00	1,00	2,50				0,00	8,90	PISO			12,73
PP	Parede 02	3,35	3,00	10,05				0,00				0,00	10,05	RP	3,80	3,35	12,73
PP	Parede 03	3,80	3,00	11,40				0,00	1,50	1,00	1,00	1,50	9,90	TETO			12,73
PP	Parede 04	3,35	3,00	10,05	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	8,45	PT	3,80	3,35	12,73
SANITÁRIO PCD MASCULINO																	
RP	Parede 01	1,50	3,00	4,50				0,00				0,00	4,50	PISO			2,55
RP	Parede 02	1,70	3,00	5,10	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	4,30	RP	1,50	1,70	2,55
RP	Parede 03	1,50	3,00	4,50				0,00				0,00	4,50	TETO			2,55
RP	Parede 04	1,70	3,00	5,10				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	3,21	PT	1,50	1,70	2,55
SANITÁRIO PCD FEMININO																	
RP	Parede 01	1,50	3,00	4,50				0,00				0,00	4,50	PISO			2,55
RP	Parede 02	1,70	3,00	5,10				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	3,21	RP	1,50	1,70	2,55
RP	Parede 03	1,50	3,00	4,50				0,00				0,00	4,50	TETO			2,55
RP	Parede 04	1,70	3,00	5,10	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	4,30	PT	1,50	1,70	2,55
SALA DE ESPERA																	
PP	Parede 01	7,69	3,50	26,92				0,00	2,00	3,00	1,00	6,00	20,92	PISO			67,44
PP	Parede 02	8,77	3,50	30,70				0,00	0,90	2,10	1,00	1,89	28,81	RP	7,69	8,77	67,44
PP	Parede 03	7,69	3,50	26,92				0,00				0,00	26,92	TETO			67,44
PP	Parede 04	8,77	3,50	30,70				0,00	8,77	3,50	1,00	30,70	0,00	PT	7,69	8,77	67,44
CIRCULAÇÃO 01																	
PP	Parede 01	32,50	3,00	97,50				0,00	2,00	3,00	2,00	12,00	85,50	PISO			65,00
PP	Parede 02	2,00	3,00	6,00	2,00	0,80	1,00	1,60	0,90	2,10	15,00	28,35	-23,95	RP	32,50	2,00	65,00
PP	Parede 03	32,50	3,00	97,50				0,00	0,80	2,10	3,00	5,04	92,46	TETO			65,00
PP	Parede 04	2,00	3,00	6,00	2,00	0,80	1,00	1,60	1,20	3,00	1,00	3,60	0,80	PT	32,50	2,00	65,00
CIRCULAÇÃO 02																	
PP	Parede 01	2,00	3,00	6,00	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	4,40	PISO			25,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo

CNPJ. 45.128.816/0001-33

## MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

Proponente / Tomador:  
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Município - UF:  
TABAPUÃ - SP

Objeto:  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

AMBIENTE / PAREDE		PAREDES												TETO / PISO			
		DIMENSÕES			JANELAS				PORTAS / ABERTURAS				QUANT. GLOBAL				
		COMP. (M)	PÉ DIREITO (M)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	TOTAL GLOBAL (M²)		COMP. (M)	LARG. (M)	TOTAL (M²)
PP	Parede 02	12,90	3,00	38,70				0,00	0,90	2,10	7,00	13,23	25,47	RP	2,00	12,90	25,80
PP	Parede 03	2,00	3,00	6,00				0,00	0,80	2,10	2,00	3,36	2,64	TETO			25,80
PP	Parede 04	12,90	3,00	38,70				0,00				0,00	38,70	PT	2,00	12,90	25,80

### PLATIBANDAS INTERNAS

SANITÁRIO PCD FEM.																	
PLAT	Parede 01	1,50	2,20	3,30				0,00				0,00	3,30				
PLAT	Parede 02	1,70	2,20	3,74				0,00				0,00	3,74				
PLAT	Parede 03	1,50	2,20	3,30				0,00				0,00	3,30				
PLAT	Parede 04	1,70	2,20	3,74				0,00				0,00	3,74				

SANITÁRIO PCD MASC.																	
PLAT	Parede 01	1,50	2,20	3,30				0,00				0,00	3,30				
PLAT	Parede 02	1,70	2,20	3,74				0,00				0,00	3,74				
PLAT	Parede 03	1,50	2,20	3,30				0,00				0,00	3,30				
PLAT	Parede 04	1,70	2,20	3,74				0,00				0,00	3,74				

ESPERA																	
PLAT	Parede 01	7,69	4,70	36,14				0,00				0,00	36,14				
PLAT	Parede 02	8,69	4,70	40,84	0,60	0,80	1,00	0,48				0,00	40,36				
PLAT	Parede 03	7,69	4,70	36,14				0,00				0,00	36,14				
PLAT	Parede 04	8,69	4,70	40,84				0,00				0,00	40,84				

LAJE 01 INTERNA																	
PLAT	Parede 01	10,30	1,55	15,97	0,60	0,80	1,00	0,48				0,00	15,49				
PLAT	Parede 02	9,60	1,55	14,88				0,00				0,00	14,88				
PLAT	Parede 03	3,25	1,55	5,04				0,00				0,00	5,04				
PLAT	Parede 04	9,60	1,55	14,88				0,00				0,00	14,88				
PLAT	Parede 05	9,80	1,55	15,19	0,60	0,80	1,00	0,48				0,00	14,71				
PLAT	Parede 06	9,60	1,55	14,88				0,00				0,00	14,88				
PLAT	Parede 07	13,25	1,55	20,54				0,00				0,00	20,54				
PLAT	Parede 08	10,90	1,55	16,90	0,60	0,80	1,00	0,48				0,00	16,42				
PLAT	Parede 09	12,75	1,55	19,76				0,00				0,00	19,76				
PLAT	Parede 10	2,95	1,55	4,57				0,00				0,00	4,57				
PLAT	Parede 11	3,50	1,55	5,43				0,00				0,00	5,43				
PLAT	Parede 12	11,10	1,55	17,21				0,00				0,00	17,21				
PLAT	Parede 13	20,50	1,55	31,78				0,00				0,00	31,78				

### PAREDES EXTERNAS

PAREDES INFERIORES																	
PPE	Parede 01	9,00	4,70	42,30				0,00				0,00	42,30	PT	2,00	1,15	2,30
PPE	Parede 02	1,15	3,00	3,45				0,00	0,80	2,10	1,00	1,68	1,77	PT	10,40	0,80	8,32
PPE	Parede 03	2,00	3,00	6,00	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	4,40	PT	2,95	0,80	2,36
PPE	Parede 04	1,15	3,00	3,45				0,00				0,00	3,45	PT	10,40	0,80	8,32
PPE	Parede 05	3,80	3,00	11,40				0,00				0,00	11,40	PT	8,45	0,80	6,76
PPE	Parede 06	10,40	3,00	31,20	2,00	0,80	4,00	6,40				0,00	24,80	PT	3,65	1,95	7,12
PPE	Parede 07	4,55	3,00	13,65	2,00	0,80	3,00	4,80				0,00	8,85	PT	12,45	0,80	9,96
PPE	Parede 08	10,40	3,00	31,20	1,50	0,80	1,00	1,20				0,00	30,00	PT	1,50	2,00	3,00
PPE	Parede 09	8,50	4,70	39,95	1,00	0,80	2,00	1,60	0,90	2,10	1,00	1,89	36,46	PT	11,20	0,80	8,96
PPE	Parede 10	8,45	3,00	25,35				0,00	1,20	2,10	1,00	2,52	22,83	PT	12,10	0,80	9,68
PPE	Parede 11	2,85	3,00	8,55				0,00	1,20	2,10	2,00	5,04	3,51	PT	2,30	0,80	1,84
PPE	Parede 12	1,95	3,00	5,85	1,50	0,80	1,00	1,20				0,00	4,65	PT	4,30	0,80	3,44
PPE	Parede 13	16,10	3,00	48,30	2,00	1,00	6,00	12,00				0,00	36,30	PT	11,10	0,80	8,88
PPE	Parede 14	3,80	3,00	11,40				0,00				0,00	11,40	PT	20,00	0,80	16,00
PPE	Parede 15	1,50	3,00	4,50				0,00				0,00	4,50	PT	1,00	2,00	2,00
PPE	Parede 16	2,00	3,00	6,00	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	4,40	PT	1,65	1,05	1,73
PPE	Parede 17	1,50	3,00	4,50				0,00				0,00	4,50				
PPE	Parede 18	3,80	3,00	11,40				0,00				0,00	11,40				
PPE	Parede 19	10,45	3,00	31,35	2,00	0,80	3,00	4,80				0,00	26,55				
PPE	Parede 20	1,05	3,00	3,15	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	2,35				
PPE	Parede 21	1,65	3,00	4,95	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	4,15				
PPE	Parede 22	1,05	3,00	3,15				0,00				0,00	3,15				
PPE	Parede 23	1,65	5,35	8,83				0,00				0,00	8,83				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo

CNPJ. 45.128.816/0001-33

## MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

Proponente / Tomador:  
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Município - UF:  
TABAPUÃ - SP

Objeto:  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

AMBIENTE / PAREDE	PAREDES												TETO / PISO			
	DIMENSÕES			JANELAS				PORTAS / ABERTURAS				QUANT. GLOBAL				
	COMP. (M)	PÉ DIREITO (M)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	COMP. (M)	ALT. (M)	QUANT. (UND.)	TOTAL (M²)	TOTAL GLOBAL (M²)		COMP. (M)	LARG. (M)	TOTAL (M²)
PPE Parede 24	2,00	5,35	10,70	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	9,90				
PPE Parede 25	1,65	5,35	8,83				0,00				0,00	8,83				
PPE Parede 26	1,65	5,35	8,83				0,00				0,00	8,83				
PPE Parede 27	1,85	5,35	9,90	1,00	0,80	1,00	0,80				0,00	9,10				
PPE Parede 28	0,15	2,35	0,35				0,00				0,00	0,35				
PPE Parede 29	1,65	2,35	3,88				0,00				0,00	3,88				
PPE Parede 30	2,30	3,00	6,90				0,00	1,50	2,10	1,00	3,15	3,75				
PPE Parede 31	3,50	3,00	10,50	2,00	0,80	3,00	4,80				0,00	5,70				
PPE Parede 32	11,10	3,00	33,30	1,00	0,80	2,00	1,60				0,00	31,70				
PPE Parede 33	3,80	3,00	11,40				0,00				0,00	11,40				
PPE Parede 34	1,00	3,00	3,00				0,00				0,00	3,00				
PPE Parede 35	2,00	3,00	6,00	2,00	0,80	1,00	1,60				0,00	4,40				
PPE Parede 36	1,00	3,00	3,00	2,00	0,80	2,00	3,20				0,00	-0,20				
PPE Parede 37	14,20	3,00	42,60	1,00	0,80	4,00	3,20				0,00	39,40				
PPE Parede 38	8,15	5,00	40,75				0,00				0,00	40,75				
PPE Parede 39	9,15	5,00	45,75				0,00				0,00	45,75				
PPE Parede 40	8,15	5,00	40,75	8,15	3,50	1,00	28,53				0,00	12,22				
PPE Parede 41	9,15	5,00	45,75				0,00				0,00	45,75				
PLATIBANDAS																
PPE Parede 01	10,60	1,70	18,02	0,60	0,80	1,00	0,48				0,00	17,54	TETO			0,00
PPE Parede 02	9,60	1,70	16,32				0,00				0,00	16,32				
PPE Parede 03	2,96	1,70	5,03				0,00				0,00	5,03				
PPE Parede 04	9,60	1,70	16,32				0,00				0,00	16,32				
PPE Parede 05	10,10	1,70	17,17	0,60	0,80	1,00	0,48				0,00	16,69				
PPE Parede 06	9,60	1,70	16,32				0,00				0,00	16,32				
PPE Parede 07	13,25	1,70	22,53				0,00				0,00	22,53				
PPE Parede 08	11,20	1,70	19,04	0,60	0,80	1,00	0,48				0,00	18,56				
PPE Parede 09	12,90	1,70	21,93				0,00				0,00	21,93				
PPE Parede 10	3,10	1,70	5,27				0,00				0,00	5,27				
PPE Parede 11	3,50	1,70	5,95				0,00				0,00	5,95				
PPE Parede 12	11,10	1,70	18,87				0,00				0,00	18,87				
PPE Parede 13	20,80	1,70	35,36				0,00				0,00	35,36				

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Local:

terça-feira, 7 de janeiro de 2025

Data:

Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP

ART nº 2620242173079